

## 美術の森緑地 芝生管理 概算

平成24年10月

箇所名	作業内容	回数(年)	単価	数量	単位	計算式	金額	備考
美術の森緑地	点検	12	2970	2	時間	12 × @2970 × 2時間	71,280	
(芝生地 900 m <sup>2</sup> )	芝刈り	5	20	900	m <sup>2</sup>	5 × @20 × 900m <sup>2</sup>	90,000	
	施肥(固形肥料・人力)	2	30	900	m <sup>2</sup>	2 × @30 × 900m <sup>2</sup>	54,000	
	目土かけ(人力)	1	270	900	m <sup>2</sup>	1 × @270 × 900m <sup>2</sup>	243,000	
	エアレーション(1)	1	12	900	m <sup>2</sup>	1 × @12 × 900m <sup>2</sup>	10,800	
	病虫害防除	1	17	900	m <sup>2</sup>	1 × @17 × 900m <sup>2</sup>	15,300	
	除草・灌水	14	20000	1	式	14 × @20000	280,000	
							<b>764,380</b>	¥802,599

面積 900 m<sup>2</sup>は、緑地全面積(1895 m<sup>2</sup>)の約半分を芝生地として想定。

夏芝を想定。(冬は地上部の葉は枯れる)

1 エアレーションとは、踏圧により締め固められた土の通気性や水の浸透性を改善する作業。

## 美術の森緑地 芝生管理 工程表

作業内容	回数(年)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
点検	12	←											→	月1回
芝刈り	5		←					→						期間内5回
施肥	2			←	→								←	3・6月 各1回
目土かけ	1											←	→	年1回
エアレーション	1											←	→	年1回
病虫害防除	1		←					→						発生時対応
除草・灌水	14	←						→						4~10月 月2回

点検は月1回行い、生育状況を確認し各作業の実施適期を判断する。